

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont posadzek			
1	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść	kpl.		
d.1	0235-08	dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową			
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka listw przyściennych	m		
d.1	0808-08				
		62,000	m	62,000	
				RAZEM	62,000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -	m2		
d.1	0504-06	rulony			
		42,000	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek	m		
d.1	0429-07	stropowych o przekroju do 300 cm2			
		30,000	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 4-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym	m2		
d.1	0820-01	miejsku - wymiana płyt OSB gr. 25 mm			
	analogia				
		32,000	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
d.1	0411-01				
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z	m2		
d.1	1206-01	warstwą izolacyjną			
		42,000	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
8	KNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu	m		
d.1	1206-04	klejone			
		62,000	m	62,000	
				RAZEM	62,000
9	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04				
		6,000	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw	kpl.		
d.1	0224-03	sztucznych lub porcelany 'kompakt'			
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000