

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty dekarские			
1.1					
1.1.1					
1 d.1.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		16,56	m2	16,5600	
				RAZEM	16,5600
2 d.1.1. 1	KNR 4-03 1139-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg poziomy, pręt o przekroju do 120 mm ²	m		
		35,5	m	35,500	
				RAZEM	35,500
3 d.1.1. 1	KNR 4-03 1137-03	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże betonowe	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
4 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		45,3	m2	45,3000	
				RAZEM	45,3000
5 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne 2 warstwy	m2		
		45,3	m2	45,3000	
				RAZEM	45,3000
6 d.1.1. 1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż konstrukcji świetlików	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.1. 1	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
8 d.1.1. 1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie izolacji z wełny mineralnej grubości do 15 cm	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
9 d.1.1. 1	KNR 4-01 0322-03	Montaż kątowników stalowych do połączenia słupów i zastrzałów do belek stropowych	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
10 d.1.1. 1	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
11 d.1.1. 1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub 15 cm - jedna warstwa	m2		
		45	m2	45,0000	
				RAZEM	45,0000
12 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0819-03	Przykręcenie płyt OSB na stropie	m2		
		45	m2	45,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,000
13 d.1.1. 1	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
14 d.1.1. 1	KNR AT-09 0201-01	Membrana dachowa	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
15 d.1.1. 1	KNR 0-15II 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łąt 16 cm	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
16 d.1.1. 1	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm	m2		
		16,7	m2	16,7000	
				RAZEM	16,7000
17 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy na odległość do 1 km	m3		
		2,5	m3	2,5000	
				RAZEM	2,5000
18 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy - za każdy następny 6 km	m3		
		2,5	m3	2,5000	
				RAZEM	2,5000
19 d.1.1. 1		Kalkulacja własna Koszt składowania i utylizacji papy na wysypisku	szt.		
		2,5	szt.	2,5000	
				RAZEM	2,5000
20 d.1.1. 1	KNR 5-08 0601-10	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 2 złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym, papa lub blacha	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
21 d.1.1. 1	KNR 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłow, przekrój żyły do 10 mm2	m		
		12,000	m	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.1.1. 1	KNR 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
23 d.1.1. 1	KNR 5-08 0619-06	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.1. 1	KNR 4-03 1205-03	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomi ar.		
		2,000	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000

md

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
26 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
27 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.2		Remont sufitów			
1.1.2.1					
28 d.1.1.2.1	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
29 d.1.1.2.1	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie paneli pcv z sufitów	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
30 d.1.1.2.1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt osb	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
31 d.1.1.2.1	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
32 d.1.1.2.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
33 d.1.1.2.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Montaż płyt osb na sufitach	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
34 d.1.1.2.1	KNR 0-18 2613-04	Układanie pionowych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
35 d.1.1.2.1	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000

Handwritten signature