

Do zapytania o cenę na remont dachu i sufitów na budynkach sanitarnych Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--|---|----------------|---------|--------|
| Sp nr 10, ul. Bazyńskich 30/36 Toruń - remont dachu i sufitów | | | | | |
| 1 Remont sufitów | | | | | |
| 1 | KNR 13-25 d.1 0405-01 | Demontaż oprawy oświetleniowej | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | KNR-W 4-01 d.1 0804-07 analogia | Zerwanie paneli pcv z sufitów | m ² | | |
| | | 17.76 | m ² | 17.760 | |
| | | | | RAZEM | 17.760 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0429-05 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt osb | m ² | | |
| | | 17.76 | m ² | 17.760 | |
| | | | | RAZEM | 17.760 |
| 4 | KNR 13-23 d.1 0106-09 | Rozbiórka izolacji ciepłej z wełny mineralnej | m ³ | | |
| | | 2.06 | m ³ | 2.060 | |
| | | | | RAZEM | 2.060 |
| 5 | KNR 2-02 d.1 0613-03 | Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m ² | | |
| | | 17.76 | m ² | 17.760 | |
| | | | | RAZEM | 17.760 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia | Montaż płyt osb na sufitach | m ² | | |
| | | 17.76 | m ² | 17.760 | |
| | | | | RAZEM | 17.760 |
| 7 | KNR 0-18 d.1 2613-04 | Układanie pionowych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach | m ² | | |
| | | 17.76 | m ² | 17.760 | |
| | | | | RAZEM | 17.760 |
| 8 | KNR 13-25 d.1 0405-06 | Montaż oprawy oświetleniowej | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 Remont daszków | | | | | |
| 9 | KNR 9-21 d.2 0106-01 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą analogia | Ręczne czyszczenie i mycie daszków - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie | m ² | | |
| | | 70.49 | m ² | 70.490 | |
| | | | | RAZEM | 70.490 |
| 10 | d.2 analiza indywidualna | Naniesienie warstwy antykorozyjnej masy podkładowej na powierzchnię obróbek blacharskich. | m ² | | |
| | | 28.9 | m ² | 28.900 | |
| | | | | RAZEM | 28.900 |
| 11 | d.2 analiza indywidualna | Wykonanie płynnej membrany dachowej: naniesienie warstwy podkładowej, wklejenie siatki technicznej na całą powierzchnię dachu z wyinięciem na ogniomurki, | m ² | | |
| | | 70.49 | m ² | 70.490 | |
| | | | | RAZEM | 70.490 |
| 12 | d.2 analiza indywidualna | Naniesienie powłoki ochronnej | m ² | | |
| | | 70.49 | m ² | 70.490 | |
| | | | | RAZEM | 70.490 |
| 13 | d.2 analiza indywidualna | Zabezpieczenie powierzchni dachu lakierem bezbarwnym | m ² | | |
| | | 70.49 | m ² | 70.490 | |
| | | | | RAZEM | 70.490 |
| 14 | d.2 analogia | Demontaż i ponowny montaż daszów naświetli | szt | | |
| | | 10 | szt | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |

Handwritten signature